

Adenda No. 2

INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS 017 - 2016

"CAMBIO DE RECONECTADORES DE LAS BAHÍAS INDUSTRIALES SUBESTACIONES DOSQUEBRADAS 33 KV Y VENTORRILLO 33KV".

1. Se modifica la cantidad de elementos del ítem 1.2 de la tabla cantidades de obra aparte 1. Equipos de Patio 33 kV, **numeral 11.4 Oferta económica.**

Cantidades de Obra

1. EQUIPO DE PATIO 33 KV					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR COL \$	TOTAL COL \$
1,1	Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de un interruptor automático tripolar para bahía de línea 33 kV.	U	3		
1,2	Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de un seccionador tripolar con cuchilla de puesta a tierra para bahía de línea 33 kV.	U	3		
1,3	Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de los transformadores de corriente monopolares para bahía de línea 33 kV.	U	9		
1,4	Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de los pararrayos para bahía de línea 33 kV	U	9		
1,5	Suministro y montaje de estructuras de soporte, conectores, terminales y accesorios necesarios para la adecuación de los equipos de patio y la conexión a la malla a tierra de la subestación.	GL	1		
SUBTOTAL ITEM 1.					
AIU (Administración %, imprevistos %, Utilidad %)					
IVA SOBRE UTILIDAD					
SUBTOTAL ITEM 1, INCLUIDO IVA					

Handwritten signatures and initials

2. Se aclara el numeral **5.1.4.1. Interruptores de potencia 33 kV.**

Los interruptores se especifican con medio de extinción de arco en SF6, La EEP acepta que los interruptores ofertados presenten como medio de extinción el vacío.

Cordialmente,



SANTIAGO POSSO M

Representante Legal Suplente

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.